

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

L.p.	ELEMENT ROBÓT	ZAKRES PRAC
1.	Wykonanie estakady łączącej silos z magazynem	
1.1	Posadowienie	rozbiórka nawierzchni, wykop, palowanie, stopy fundamentowe, izolacje;
1.2	Konstrukcja stalowa	dostawa i montaż konstrukcji
1.3	Obudowa	montaż płyt warstwowych ścian i stropodachu, obróbki blacharskie,
1.4	Roboty wykończeniowe	wykończenie ścian, podłoga i posadzka, montaż stolarki
1.5	Inst. elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetleniowa i gniazdkowa, SSP, tranzyt sygnału telet.
1.6	Inst. c.o.	ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń
1.7	Inne	Projekt wykonawczy i dokumentacja odbiorowa
2.	Wiata rozładunkowa	
2.1	Posadowienie	rozbiórka nawierzchni, wykop, palowanie, stopy fundamentowe, izolacje;
2.2	Konstrukcja stalowa	dostawa i montaż konstrukcji
2.3	Obudowa	montaż płyt warstwowych ścian i stropodachu, obróbki blacharskie,
2.4	Inst. elektryczne	instalacja oświetleniowa,
3.	Plac manewrowy przed silosem 3772 m2	
3.1	Roboty drogowe	rozbiórki, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie betonowe,
3.2	Kanalizacja sanitarna	od studni S3 na magistrali Ø200 do budynku technicznego
3.3	Kanalizacja deszczowa	od studni D8 do studni Dp19 i od studni D9 do Dp26
3.4	Wodociąg	od studni wodomierzowej W1 do budynku technicznego
3.5	Przyłącze teletechniczne	od studni ST06 do budynku technicznego
3.6	Zasilanie drugostronne stacji T-80	od komory S2.8 do stacji T-80
4.	Plac manewrowy za torem 14 - 2068 m2	
4.1	Roboty drogowe	rozbiórki, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie betonowe ,
4.2	Kanalizacja deszczowa	od studni D10 do studni Dp37 + odwodnienie liniowe
4.3	Oświetlenie terenu	posadowienie i montaż masztu oświetleniowego M1, montaż opraw, itp.
5.	Plac składowy za torem 14 - 5756 m2	
5.1	Roboty drogowe	rozbiórki, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie robizialne,
5.2	Kanalizacja deszczowa	od studni Dp35 do studni Dp34 i Dp33
5.3	Oświetlenie terenu	posadowienie i montaż masztu oświetleniowego M 2, montaż opraw, itp.

6.	Plac składowy za silosem ok. 2000 m2	
6.1	Roboty drogowe	rozbiórki, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie rozbieralne ,
6.2	Kanalizacja deszczowa	od studni Dp26 do Dp28
6.3	Przyłącze gazu LPG	zbiorniki, ogrodzenie, uziemienie, przyłącze, odbiór