

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Demontaż łącznika pomiędzy bunkrem buraków a krajalnicą
2. Demontaż krajalnicy bębnowej z miejsca posadowienia i przemieszczenie jej z poziomu. +12 na poziom 0
3. Przemieszczenie nowej krajalnicy bębnowej z poziomu 0 na poziom + 12 i montaż na miejscu posadowienia
4. Montaż łącznika pomiędzy krajalnicą a bunkrem buraków
5. Wszelkie czynności pomocnicze do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i odtworzenie infrastruktury stacji krajalnic (barierki, rurociągi, połączenia śrubowe, uszczelnienie)