

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne obejmujące:

dostawę i montaż defekacji wstępnej w systemie generalnego wykonawstwa.

2. Przewidywalny zakres zadania obejmuje:

2.1. Prace projektowe

- Zaprojektowanie nowej defekacji wstępnej dostosowanej wymiarami do istniejącego miejsca posadowienia o pojemności roboczej min 250 max 320 m³.

Defekator z siedmioma komorami.

Typ Brieghel-Muller

Defekacja powinna mieć wszystkie pomosty obsługowe np. klap regulacyjnych , przelewu oraz napędu.

Uszczelnienia powinny mieć automatyczny układ smarowania przeciwdziałający wyciekom.

Defekacja musi posiadać kurki próbo biorcze z każdej komory z zaworami, niezbędnym podestem obsługowym, oraz instalacją z lejkami odprowadzenie upuszczanego soku z kurków próbo biorczych

Napęd – firma NORD

- Wykonanie projektu fundamentu pod posadowienie nowej defekacji.

2.2. Prace demontażowe i budowlane

- Demontaż użytkowy starej defekacji wstępnej.
- Wyburzenie starych fundamentów po istniejącej defekacji.
- Wykonanie nowych fundamentów pod posadowienie nowej defekacji.
- Wykonanie nowej posadzki wokół nowej defekacji.
- Wykonanie przepustu kanału ściekowego.

2.3 Prace montażowe

- Wykonanie i montaż defekacji wstępnej.
- Wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych defekacji (rurociągi), armatura ręczna – preferowany producent: EBRO. Podłączenia technologiczne muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.
- Wykonanie niezbędnych podłączeń.
- Oferta powinna zawierać w zakresie rzeczowo-finansowym przełożenie kolizyjnych instalacji technologicznych.
- Wykonanie prac termoizolacyjnych nowej defekacji wstępnej, nowych rurociągów technologicznych oraz rurociągów przekładanych z powodu kolizji.

2.4. Rozruch instalacji na początku kampanii buraczanej.