

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

### **Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne obejmujące:**

**Wykonanie fundamentów pod posadowienie stacji pras wysłodkowych i estakady do transportu wysłodków plantatorskich w systemie generalnego wykonawstwa.**

Zakres rzeczowy:

1. Wykonanie fundamentów palowych pod posadowienie pras wysłodkowych:
  - pod płytę fundamentową słupa F4 (3 szt. - żerdź 73/56, K175, Lc = 1050),
  - pod płytę fundamentową F1 i F2 (10 szt. - pali CFA, Fi 600 mm, L= 15 m),
  - pod płytę fundamentową F3 (10 szt. - pali CFA, Fi 600 mm, L= 8 m),
  - pod płytę fundamentową słupów FP1 szt. 3, (12 szt. - żerdź 40/20, K150, Lc = 900),
  - wykonanie fundamentów palowych nastąpi w terminie do 10.03.2021 r.
2. Wykonanie żelbetonowych płyt fundamentowych pod posadowienie pras wysłodkowych:
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupa F4,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów ST2 szt. 4,
  - wykonanie płyty żelbetonowej F1i F2,
  - wykonanie płyty żelbetonowej F3,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów ST1 szt. 5,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów FP1 szt. 3,
  - wykonanie płyty żelbetonowej F5,
  - wykonanie żelbetonowej ściany oporowej SC1,
  - wykonanie żelbetonowych płyt fundamentowych nastąpi w terminie do 03.04.2021 r.
3. Wykonanie fundamentów palowych pod posadowienie słupów estakady wysłodków plantatorskich:
  - pod płytę fundamentową słupa FP1 szt. 14, (56 szt. - żerdź 40/20, K150, Lc = 900),
  - pod płytę fundamentową słupa słupów FP2 szt. 5, (20 szt. - żerdź 40/20, K150, Lc = 900),
  - wykonanie fundamentów palowych nastąpi w terminie do 10.04.2021 r.
4. Wykonanie płyt fundamentowych pod posadowienie słupów estakady wysłodków plantatorskich:
  - wykonanie płyty żelbetonowej FP1 szt. 14,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów FP2 szt. 5,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów FP4 szt. 3,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów FP3 szt. 2,
  - wykonanie płyty żelbetonowej słupów ST3 szt. 4,
  - wykonanie ściany oporowej SC1 i SC2 l = 45 m,
  - wykonanie żelbetonowych płyt fundamentowych nastąpi w terminie do 30.04.2021 r.
  - wykonanie ściany oporowej SC1 i SC2 l = 45 m nastąpi w terminie do 20.05.2021 r.
5. Prace należy wykonać zgodnie z dołączonym projektem budowlanym.
6. Odtworzenie/zagęszczenie gruntu/utwardzenie nawierzchni terenu zniszczonego w wyniku prac ziemnych.
7. Obsługa geologiczna i geodezyjna po stronie Wykonawcy.