

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Wykonanie prac budowlanych związanych z montażem nowej prasy wysłodkowej BABBINI typ PB32FSP na terenie zakładu Cukrownia Werbkowice, 22-550 Werbkowice w następującym zakresie:

1. Murowanie 2 ścian bocznych, ok. 60m<sup>2</sup>, grubość ścian 24 cm, beton komórkowy, oddzielenie hali fabrycznej, wysokość ścian 6m, tynkowanie obu stron, malowanie
2. Wyburzenie stropu na wysokości 6m, około 20m<sup>2</sup>, wycięcie belek podstropowych
3. Wyburzenie ściany około 35 m<sup>2</sup>, demontaż ściany z płyty warstwowej około 20m<sup>2</sup>,
4. Wykonanie fundamentu pod prasę wysłodkową wg załączonego projektu
5. Przesłanie zbiornika wody poprasowej brudnej

Wszystkie odpady porzbiórkowe budowlane (gruz) do utylizacji po stronie Wykonawcy

Obsługa geologiczna i geodezyjna po stronie Wykonawcy