

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Przedmiotem postępowania jest zadanie remontowo/inwestycyjne obejmujące:

I W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji ekstrakcji - zakup i montaż ekstraktora wieżowego”

1. Montaż konstrukcji stalowych podestów obsługowych zaparzalnika.
2. Montaż konstrukcji stalowych pod taśmociąg krajanki.
3. Montaż konstrukcji stalowych pod posadowienie odpieniacza wraz z montażem odpieniacza (odpieniacz przeznaczony do montażu zostanie przekazany przez Cukrownię).
4. Montaż konstrukcji stalowych pod posadowienie dwóch ogrzewaczy soku surowego wraz z montażem ogrzewaczy (ogrzewacze przeznaczone do montażu prześle Cukrownia).

W załączeniu zestawienie stali profilowej konstrukcji pomostów w obrębie zaparzalnika oraz zestawienie balustrad i pomostów.

II A W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji pras wysłodkowych”

1. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych stacji pras wysłodkowych.
2. Montaż prasy wysłodkowej Babbini PB32SP przekazanej przez Cukrownię
3. Wykonanie i montaż konstrukcji pod hydrocyklon wraz z montażem urządzenia przekazanego przez Cukrownię.
4. Montaż przekazanego przez Cukrownię zbiornika wody poprasowej odwódnionej.

W załączeniu zestawienie stali profilowej konstrukcji oraz zestawienie balustrad i pomostów.

II B W ramach prac remontowych

1. Demontaż użytkowy leja zasypowego wysłodków na przenośnik ślimakowy.
2. Demontaż użytkowy trzech przenośników ślimakowych wysłodków nad prasami wysłodkowymi.
3. Demontaż użytkowy przenośnika ślimakowego wysłodków kierowanych na suszarnię.
4. Demontaż czterech lei zasypowych pras wysłodkowych oraz leja przewalowego.
5. Demontaż czterech pras wysłodkowych (dwóch pras Babbini PB32FSP, prasy Mercier TM-3000 i prasy Mercier TM-1000).
6. Montaż (po wykonanych przez Cukrownię pracach remontowych) w/w pras wysłodkowych tj. dwóch pras Babbini PB32FSP, prasy Mercier TM-3000 i prasy Mercier TM-1000, wraz z niezbędną do montażu konstrukcją stalową.
7. Montaż (przekazanych przez Cukrownię) dwóch wyremontowanych łapaczy bębnowych miazgi z wody wysłodkowej D=916mm; L=2000mm, wraz z odtworzeniem niezbędnej do zamontowania konstrukcji.
8. Montaż przekazanego przez Cukrownię wyremontowanego rozdrabniacza odłamków biomasy wraz z odtworzeniem konstrukcji.
9. Odtworzenie drogi transportowej wysłodków na suszarnię wysłodków.

Obmiar robót należy wycenić na podstawie wizji lokalnej.

III W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa estakady wysłodkowej”

1. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej estakady do transportu wysłodków plantatorskich.

W załączeniu zestawienie stali profilowej konstrukcji oraz zestawienie balustrad i pomostów.