

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Malbork, dnia: r.

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Montaż brykieciarki KAHL w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

Szczegółowa specyfikacja:

- Przeróbka konstrukcji wsporczej podestów nad brykieciarką (dokumentacja techniczna zmian konstrukcyjnych do wglądu u inwestora),
- Montaż belki jezdnej do wciągnika 2 t nad brykieciarką (wciągnik zakupiony przez inwestora),
- Wzmocnienie stropu płyty odkładczej (prace budowlane, dokumentacja techniczna do wglądu u inwestora),
- Podanie brykieciarki na poziom +10,5 m (możliwości podania, wizja lokalna),
- Montaż brykieciarki na stropie +10,5 m, montaż dozownika wysłodków do brykieciarki (wykonanie połączenia z blach stalowych czarnych pomiędzy przenośnikiem ślimakowym a dozownikiem), wykonanie 2 szybrów ręcznych z blachy czarnej pomiędzy przenośnikiem ślimakowym a dozownikiem,
- Wykucie otworu w stropie na poz. +10,5 m o wymiarach około 0,5x0,5 m (wykonanie połączenia pomiędzy brykieciarką a chłodnicą brykietu i montaż dozownika komorowego),
- Wykonanie podłączenia wody i pary do mieszalnika nad brykieciarką,
- Demontaż stożków z instalacji odpylania suszarni (Ø700, długość 1300 mm), 8 sztuk, montaż nowych stożków,
- Montaż 4 sztuk skrzyń zbiorczych pyłu,
- Podniesienie istniejącego przenośnika ślimakowego wiórków wysłodkowych i połączenie przenośnika z komorą wysypową wiórków z bębna suszarniczego,
- Połączenie wysypu przenośnika ślimakowego wiórków z podnośnikiem kubekowym.

Przed złożeniem oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej.