

## **Specyfikacja prac budowlanych**

1. Wykonanie stóp fundamentowych pod robota i owijkę zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją - powierzchnia fundamentów 44m<sup>2</sup>
2. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie otworu technologicznego w ścianie rozdzielającej dwa budynki (zastosowanie nadproża w postaci wymianu stalowego).
3. Opracowanie dokumentacji rozbiórki oraz rozbiórka ściany nośnej w magazynku przyległym do budynku pakowni – powierzchnia ściany około 40m<sup>2</sup>.
  - wykonanie konstrukcji podparcia części dachu w miejscu wyburzenia ściany,
  - demontaż z wyburzanej ściany instalacji elektrycznych i przeniesienie ich do innej lokalizacji,
  - demontaż bramy rolowanej wraz ze sterowaniem,
  - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą.
4. Wszystkie prace wykonywane są w Zakładzie czynnym w związku z czym należy zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac przed wydostawaniem się kurzu i pyłu do części produkcyjnej.
5. Wszystkie prace muszą być wykonane ręcznie – brak możliwości wprowadzenia sprzętu ciężkiego.
6. Konieczna wizja lokalna na obiekcie.